

单位工程费汇总表

工程名称：儋州市中等职业技术学校图书馆部分
图书搬迁、教学楼一楼防潮地胶敷设安装、烹饪
二三楼灯光、综合楼七楼不锈钢门及校警室改造
等零星工程项目

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施 工浮动费		
6	2.2	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
7	2.3	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
8	2.4	其中：检验试验配合费	检验试验配合费		
9	2.5	其中：赶工费	赶工费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：专业工程暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
16	4.1	人工价差	人工价差		
17	4.2	材料价差	材料价差		
18	4.3	机械价差	机械价差		
19	五	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+价差 -其中：专业工程暂估价		
20	六	税金	不含税工程造价	9	
21	七	含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+价差 +税金		

单位工程预(结)算表

工程名称：儋州市中等职业技术学校图书馆部分图书搬迁、教学楼一楼防潮地胶敷设安装、烹饪二三楼灯光、综合楼七楼不锈钢门及校警室改造等零星工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	F-01-12-60	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.3				
2	F-01-04-16	不锈钢门安装	100m2	0.05803				
3	补子目1	仓库整理（整理仓库、清空其他房间大件物品搬移到仓库打扫清理）	工日	12				
4	补子目2	图书馆部分图书搬迁（综合楼14楼搬至教学楼一楼房间整理摆放整洁）	工日	26				
5	借A-04-02-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m）0.5	台	1				
6	借A-04-12-60	塑料管砖、混凝土结构明配 外径(mm) 32	10m	5.5				
7	借A-04-13-2	管内穿线 穿单芯硬导线 铜芯 导线截面(mm2) 4	10m	33				
8	借A-04-14-143	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	48				
9	F-01-12-53	油漆涂料裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	11.8342				
10	F-01-10-100	抹灰面油漆 内墙涂料 墙面二遍	100m2	1.18342				
11	F-01-13-103	内墙面装饰脚手架(钢管扣件式) 6m以内	100m2	1.18342				
12	F-01-12-68	屋面拆除 屋面刚性防水层	10m2	1.26				
13	F-01-05-61	高分子防水涂料 聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.09				
14	F-01-05-62	高分子防水涂料 聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面	100m2	0.036				
15	F-01-07-19	找平层及整体面层 水泥砂浆找平层 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.036				
16	F-01-05-20	SBS(APP)改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.09				
17	F-01-05-21	SBS(APP)改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.036				
18	F-01-07-61	块料面层 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.36m2以内	100m2	0.09				
19	补子目3	校警室墙面防水处理（暂估）	项	1				
20	F-01-05-65换	高分子防水涂料 JS聚合物防水涂料 1mm厚 平面 实际厚度(mm)：	100m2	0.9792				

单位工程预(结)算表

工程名称：儋州市中等职业技术学校图书馆部分图书搬迁、教学楼一楼防潮地胶敷设安装、烹饪二三楼灯光、综合楼七楼不锈钢门及校警室改造等零星工程项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目表

工程名称：儋州市中等职业技术学校图书馆部分图书搬迁、教学楼一楼防潮地胶敷设安装、烹饪二三楼灯光、综合楼七楼不锈钢门及校警室改造等零星工程项目

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工费基本部分	项			
3	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项	ZHJHZS_E-JGZCF_E-JGSBF_E	6.57	
4	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项	ZHJHZS_F-JGZCF_F-JGSBF_F	5.12	
5	1.1.3	综合价1亿元以上	项	ZHJHZS_D-JGZCF_D-JGSBF_D	3.42	
6	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项	AQWMJBF	20	
7	1.3	夜间施工增加费	项	ZHJHZS-JGZCF-JGSBF	0.14	
8	1.4	雨季施工增加费	项	ZHJHZS-JGZCF-JGSBF	0.61	
9	1.5	检验试验配合费	项	ZHJHZS-JGZCF-JGSBF	0.11	
10	1.6	赶工费	项	RGF+DJCS_RGF- RGJC+JSRGF+DJCS_JSRGF-	6.5	
11	2	单价措施项目				
12	2.1	脚手架工程	项			
13	2.2	模板工程	项			
14	2.3	垂直运输工程	项			
15	2.4	建筑物超高增加费	项			
16	2.5	施工排水、降水	项			
		合计				

单位工程人材机汇总表

工程名称：儋州市中等职业技术学校图书馆部分图书搬迁、教学楼一楼防潮地胶敷设安装、烹饪二三楼灯光、综合楼七楼不锈钢门及校警室改造等零星工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	防锈漆		kg	0.01				
2	油漆溶剂油		kg	0.02248				
3	检修费		元	0.29642				
4	钢锯条		根	0.55				
5	破布		kg	0.082				
6	酚醛调和漆	各色	kg	0.031				
7	酚醛树脂稀释剂		kg	0.021				
8	黏合剂		kg	0.11				
9	自黏性塑料带	20mm×20m	卷	0.102				
10	白水泥		kg	0.918				
11	安拆费及场外运费		元	0.93421				
12	松香焊锡丝	(综合)	m	0.051				
13	平垫铁	综合	kg	0.153				
14	低碳钢焊条	(综合)	kg	0.118				
15	塑料管	(综合)	kg	0.133				
16	锯木屑		m3	0.054				
17	折旧费		元	1.17851				
18	难燃塑料管三通	25	个	1.76				
19	维护费		元	1.44881				
20	石料切割锯片		片	0.02718				
21	交流弧焊机	容量21kV·A	台班	0.02379				
22	直流弧焊机	容量20kV·A	台班	0.024				
23	难燃塑料管弯头	32	个	1.155				
24	电		kW·h	2.41314				
25	水		m3	0.47814				
26	难燃塑料管伸缩接头	32	个	1.155				
27	水砂纸		张	5.87422				
28	羚甲基纤维素		kg	0.33293				
29	木螺钉	d4×65	10个	12.705				
30	铜接线端子	DT-6	个	2.071				
31	改性沥青嵌缝油膏		kg	0.7531				
32	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.56231				
33	柴油		kg	0.78679				
34	难燃塑料管接头	32	个	11.561				
35	木螺钉	d2~4×6~65	个	299.52				

单位工程人材机汇总表

工程名称：儋州市中等职业技术学校图书馆部分图书搬迁、教学楼一楼防潮地胶敷设安装、
烹饪二三楼灯光、综合楼七楼不锈钢门及校警室改造等零星工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
36	镀锌扁钢	(综合)	kg	1.132				
37	电		kW·h	8.43881				
38	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.0306				
39	电力复合脂		kg	0.418				
40	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm2	m	3.195				
41	塑料胀管	φ6~8	个	264.605				
42	载重汽车	装载质量6t	台班	0.02367				
43	聚醋酸乙烯乳液		kg	1.66464				
44	砂纸		张	11.95254				
45	二甲苯		kg	1.5876				
46	汽油	(综合)	kg	1.98				
47	难燃塑料管卡子	32	个	79.75				
48	木脚手板		m3	0.01065				
49	SBS改性沥青防水胶		kg	3.64392				
50	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.64				
51	液化石油气		kg	3.40099				
52	成品腻子粉		kg	16.95387				
53	其他材料费		元	28.915				
54	扣件		月·个	138.06369				
55	棉纱头		kg	2.0484				
56	石料切割机	小	台班	0.1359				
57	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	21.984				
58	人工		元	42.58021				
59	锡基钎料		kg	0.33				
60	膨胀螺栓	M12×110	10个	2.43726				
61	冷底子油		kg	6.10848				
62	其他材料费		元	59.97765				
63	中砂		m3	0.27981				
64	脚手架钢管		月·米	276.13094				
65	铜接线端子	20A	个	48.72				
66	32.5(R)水泥		t	0.2399				
67	塑料管32		m	58.3				
68	红丹防锈漆		kg	13.80696				
69	吊盒		个	97.92				

单位工程人材机汇总表

工程名称：儋州市中等职业技术学校图书馆部分图书搬迁、教学楼一楼防潮地胶敷设安装、烹饪二三楼灯光、综合楼七楼不锈钢门及校警室改造等零星工程项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]